

SP 320/325 Series

دليل تحديث البرامج الثابتة

يشرح هذا الدليل طرق تحديث البرامج الثابتة للجهاز التالي:

• الطابعة متعددة الوظائف: SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw

• الطابعة: SP 320DN/325DNw

يمكنك تنزيل حزمة تحديث البرامج الثابتة من موقعنا الإلكتروني:

❖ نبذة عن حزمة البرامج الثابتة

يتم تصميم كل واحدة من حزم البرامج الثابتة الموجودة على موقعنا الإلكتروني كي تستخدم لطراز محدد ولا يمكن استخدامها لأي طراز آخر.

قم بتأكيد طراز جهازك وتنزيل حزمة البرامج الثابتة المناسبة لطراز جهازك.

❖ إخلاء المسؤولية

إلى أقصى حد تسمح به القوانين المعمول بها، بأي حال من الأحوال لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية تجاه أي أضرار من أي نوع تنشأ عن فشل هذه البرامج، أو فقدان الوثائق أو البيانات، أو استخدام أو عدم استخدام هذه البرامج وتشغيل الأدلة المزودة معها.

قبل تحديث البرامج الثابتة

يتناول هذا القسم شرح بيئة التشغيل اللازمة لتحديث البرامج الثابتة.

❖ أنظمة تشغيل متوافقة

يجب أن يتم تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام واحد من أنظمة التشغيل التالية:

Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2، أو OS X 10.7، أو الإصدارات الأحدث.

❖ النسخ الاحتياطي لإعدادات الجهاز

قد تعود إعدادات الجهاز إلى إعدادات تصنيعه الافتراضية بعد تحديث البرامج الثابتة.

نحن نوصيك قبل إعادة توصيل الجهاز من أجل التحديث أن تقوم بالنسخ الاحتياطي لإعدادات الجهاز عن طريق الوصول إلى الجهاز باستخدام متصفح ويب من كمبيوتر متصل بالجهاز عبر إحدى الشبكات.

ويمكنك أيضاً طباعة قوائم وجهات المسح الضوئي والفاكس أو صفحة التكوين باستخدام متصفح ويب أو لوحة التحكم في الجهاز. ارجع إلى الأدلة الواردة مع الجهاز لمطالعة التفاصيل.

❖ الاتصال

قم بتوصيل الكمبيوتر والجهاز عبر إحدى الشبكات أو بشكل مباشر باستخدام وصلة USB.

- نوصيك بتحديث البرامج الثابتة باستخدام وصلة USB. إذا كنت ستحدّث البرامج الثابتة عبر الشبكة، فقد يستلم الجهاز البيانات عبر الشبكة مثل إحدى مهام الطباعة خلال التحديثات مما قد يعيق عملية التحديث.
- إذا كنت تقوم بتحديث البرامج الثابتة باستخدام وصلة USB، فيجب تثبيت برنامج تشغيل الطابعة من أجل توصيل USB على جهاز الكمبيوتر مسبقًا، وعلى الرغم من ذلك، لن تحتاج إلى برنامج تشغيل الطابعة إذا كنت تقوم بالتحديث عبر الشبكة.
- تأكد من توصيل جهاز الكمبيوتر بإحكام بجهاز الطابعة باستخدام وصلة USB أو كابل الشبكة التي تستخدمها لتحديث البرامج الثابتة.
- افضل من جهاز الطابعة أي كابلات أخرى غير ضرورية لتحديث البرامج الثابتة مثل كابل الهاتف.
- تأكد من عدم دخول الكمبيوتر في وضع الاستعداد أو الإسبات خلال عملية التحديث، فيما يلي إجراء لتكوين هذا الضبط باستخدام نظام التشغيل Windows 7 كمثال:
 1. في قائمة [ابدأ] انقر فوق [لوحة التحكم].
 2. انقر فوق [النظام والأمان].
 3. انقر فوق [خيارات الطاقة].
 4. انقر فوق [تغيير إعدادات الخطة] في الجانب الأيمن من العنصر المحدد حاليًا في [الخطط المفضلة].
 5. حدد [ابدأ] من أجل [إيقاف تشغيل الشاشة:] و [وضع الكمبيوتر في وضع الخمول:].
 6. انقر فوق [حفظ التغييرات].

تحديث البرامج الثابتة

يتناول هذا القسم إجراءات تحديث البرامج الثابتة.

اتبع الإجراءات بعناية.


- لا تقم بتشغيل جهاز الطابعة باستخدام لوحة التحكم واحرص على الوصول إلى جهاز الطابعة باستخدام برنامج صورة الويب "Web Image Monitor" ولا تقم بتنفيذ عمليات إرسال الفاكس أو الطباعة أو المسح الضوئي TWAIN خلال عملية التحديثات.
- قد يستغرق التحديث فترة حتى يكتمل، لا توقف التشغيل أثناء التحديث.
- لا تفصل الكابل الذي تستخدمه من أجل إتمام التحديثات خلال عملية التحديث.

- عند استخدام جهاز كمبيوتر يعمل بأحد أنظمة التشغيل Windows، يجب أن يكون لديك حساب يملك إذن "إدارة الطابعات". قم بتسجيل الدخول كعضو مجموعة المسؤولين للحصول على هذا الإذن.
- تأكد من طباعة صفحة التكوين قبل التحديث وبعده. تتيح مقارنة صفحتي التكوين قبل التحديث وبعده لك أن تتحقق من نجاح التحديث أو عدمه.
- الشاشات التي تظهر في الإجراءات التالية هي أمثلة تعتمد على نظام التشغيل Windows 7 ما لم يرد ذكر غير ذلك.


1 تأكد من توصيل جهاز الكمبيوتر بإحكام بجهاز الطابعة باستخدام وصلة USB أو كابل الشبكة التي تستخدمها لتحديث البرامج الثابتة. افصل أي كابلات أخرى غير أساسية.

2 اطلع صفحة التكوين.
للاطلاع على تفاصيل بشأن طباعة صفحة التكوين باستخدام /SP 320SN/320SFN و SP 320DN/325DNw/325SFNw، راجع دليل المستخدم. لطباعة صفحة التكوين باستخدام SP 320DN/325DNw، قم بتشغيل الجهاز أثناء الضغط على المفتاح [بدء] لمدة 13 ثانية، ثم حرر المفتاح [بدء]. قم بتدوين الإصدار الحالي من البرامج الثابتة (يظهر تحت اسم "إصدار البرامج الثابتة" في صفحة التكوين).

3 انقر نقرًا مزدوجًا فوق [FwUpdateTool.exe] (في نظام التشغيل Windows) أو رمز [Firmware Update Tool] (في نظام التشغيل OS X) لتشغيل أداة تحديث البرامج الثابتة. يظهر مربع حوار يشتمل على عبارات تحذيرية.




4 اقرأ تلك العبارات التحذيرية قراءة متأنية ثم انقر فوق [OK]. يتم فتح أداة تحديث البرامج الثابتة.



لا تغلق أداة التحديث ما لم يطلب منك القيام بذلك.


5 في حالة التوصيل باستخدام وصلة USB، انقر فوق **[Firmware Update (USB)]** (في نظام التشغيل Windows) أو **[F/W Update (USB)]** (في نظام التشغيل OS X). في حالة التوصيل باستخدام شبكة، أدخل عنوان IP للجهاز في **[Machine IP Address]** (في نظام التشغيل Windows) أو **[Machine IP]** (في نظام التشغيل OS X)، ثم انقر فوق **[Firmware Update (LAN)]** (في نظام التشغيل Windows) أو **[F/W Update (NET)]** (في نظام التشغيل OS X).

6 انقر نافذة أداة تحديث البرامج الثابتة لمطالعة الرسائل والنسبة المئوية لإكمال التحديث.



SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw ❖


كما يظهر معدل التقدم في التحديث في لوحة التحكم في الجهاز.



SP 320DN/325DNw ❖

يبدأ مؤشر التنبيه في الوميض.

7 انتظر حتى تظهر رسالة اكتمال التحديث في نافذة أداة تحديث البرامج الثابتة.



انقر فوق **[Close]** ليتم غلق أداة التحديث.

SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw ❖

تحقق أيضًا من ظهور رسالة اكتمال التحديث في لوحة التحكم في الجهاز.
يبدأ الجهاز عملية تحديث البرامج الثابتة التالية.

Completed Update FW

Please Restart the Machine

SP 320DN/325DNw ❖

يبدأ مؤشر التنبيه في الوميض.

8

انتظر حتى يعاد تشغيل الجهاز.
يؤدي الجهاز عملية تهيئة بعد إعادة تشغيله.

SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw ❖

تظهر رسالة "الرجاء الانتظار..." في لوحة التحكم في الجهاز.
تظهر رسالة "جاهز" في لوحة التحكم في الجهاز.

SP 320DN/325DNw ❖

تومض كل المؤشرات مرتين ثم يضيء مؤشر الطاقة.

إذا لم تظهر كلمة "جاهز" بعد مضي دقيقة واحدة أو إذا لم يضيء مؤشر الطاقة، فإن التحديث لم يكتمل. في هذه الحالة، انظر صفحة 6 "في حالة عدم انتهاء التهيئة بعد تحديث البرامج الثابتة".

9

اطبع صفحة التكوين مجددًا.
تأكد أن البرامج الثابتة قد تم تحديثها عن طريق التحقق من إصدارها (يظهر تحت اسم "إصدار البرامج الثابتة" في صفحة التكوين).

10

أعد توصيل الكابلات كما كانت قبل التحديث.

ملاحظة ↓

- بالإضافة إلى طباعة صفحة تكوين، يمكنك التحقق من إصدار البرامج الثابتة في الجهاز عن طريق الوصول إلى الجهاز باستخدام أحد متصفحات الويب. للاطلاع على التفاصيل، راجع دليل المستخدم.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

يتناول هذا القسم شرح حلول المشكلات الشائعة المتعلقة بالتحديث.

في حالة عدم انتهاء التهيئة بعد تحديث البرامج الثابتة

إذا لم تظهر كلمة "جاهز" بعد مضي دقيقة واحدة أو إذا لم يضيء مؤشر الطاقة، فإن التحديث لم يكتمل. في هذه الحالة، ستري الشاشة التالية أو المؤشر التالي في لوحة التحكم في الجهاز.

SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw ❖

Initializing

SP 320DN/325DNw ❖

تبدأ كل المؤشرات في الوميض.

إذا حدث ذلك، فافقراً الصفحة 1 "قبل تحديث البرامج الثابتة" مجدداً قراءة متأنية ثم اتبع الإجراءات التالية لإصلاح العطل وإكمال التحديث.

مهم ★

- إصلاح عملية تحديث معطلة، يجب توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.
 - عند استخدام جهاز كمبيوتر يعمل بأحد أنظمة التشغيل Windows، يجب أن يكون لديك حساب يملك إذن "إدارة الطابعات". قم بتسجيل الدخول كعضو مجموعة المسؤولين للحصول على هذا الإذن.
- 1** إذا تم التحديث عبر اتصال شبكة، فافصل كابل الشبكة، ثم قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر مباشرةً باستخدام كابل USB.
 - 2** بعد التأكد من ظهور "التهيئة" في لوحة التحكم في الجهاز لمدة تزيد عن دقيقة واحدة أو وميض كل المؤشرات، أعد تشغيل أداة تحديث البرامج الثابتة.
 - 3** العمليات التالية هي نفسها المطبقة في الخطوات من 4 إلى 10 في صفحة 2 "تحديث البرامج الثابتة".

رسائل أداة تحديث البرامج الثابتة

يسرد الجدول التالي رسائل أداة تحديث البرامج الثابتة التي قد تظهر خلال تحديث البرامج الثابتة ويشرح الأسباب المحتملة لظهور تلك الرسائل والإجراءات التي يجب اتخاذها عندما تظهر.

يتم ترتيب الرسائل ترتيباً أبجدياً.

الرسالة	الأسباب	الحلول
...Connecting	الكمبيوتر يبحث عن شبكة للجهاز.	انتظر حتى يتم العثور على الجهاز.
The downloaded file is damaged. \nUsing the copy, fax, print, and scan functions while updating the firmware may damage the file	تم النقر فوق الزر [Firmware Update (USB)] (في نظام التشغيل Windows) / [F/W Update(USB)] (في نظام التشغيل OS X) أو [Firmware Update (LAN)] (في نظام التشغيل Windows) / [F/W Update(NET)] (في نظام التشغيل OS X) أثناء قيام الجهاز بوظيفة إرسال فاكس أو طباعة أو مسح صوتي أو نسخ.	انتظر حتى تنتهي الوظيفة الحالية وافصل أي كابلات غير ضرورية من الجهاز ثم حاول مجدداً.
	ملف البرامج الثابتة تالف.	قم بتنزيل حزمة البرامج الثابتة من موقعنا الإلكتروني مجدداً.
The firmware update has completed. *** Please restart the *** machine	تم النقر فوق الزر [Firmware Update (USB)] (في نظام التشغيل Windows) / [F/W Update(USB)] (في نظام التشغيل OS X) أو [Firmware Update (LAN)] (في نظام التشغيل Windows) / [F/W Update(NET)] (في نظام التشغيل OS X) بعد أن انتهت عملية التحديث بالفعل.	انتهى التحديث بالفعل بنجاح. انتظر حتى يعاد تشغيل الجهاز.
.Machine is busy	يجري تشغيل الجهاز الآن باستخدام لوحة التحكم.	قم بإلغاء أي عمليات يجري تنفيذها الآن باستخدام لوحة التحكم. ضع الجهاز في وضع الاستعداد ثم قم بتنفيذ التحديث مجدداً.
	<ul style="list-style-type: none"> توجد رسالة فاكس في ذاكرة الجهاز لم يتم إرسالها. توجد رسالة فاكس تم استلامها وتنتظر الطباعة. 	<ul style="list-style-type: none"> أرسل أو احذف رسالة الفاكس غير المرسله ثم حاول مجدداً. اطبع رسالة الفاكس المستلمة ثم حاول مجدداً.
	تم النقر فوق الزر [Firmware Update (USB)] (في نظام التشغيل Windows) / [F/W Update(USB)] (في نظام التشغيل OS X) أو [Firmware Update (LAN)] (في نظام التشغيل Windows) / [F/W Update(NET)] (في نظام التشغيل OS X) عندما كانت عملية قيد التقدم بالفعل.	لا يؤدي النقر فوق الزر [Firmware Update (USB)] (في نظام التشغيل Windows) / [F/W Update(USB)] (في نظام التشغيل OS X) أو [Firmware Update (LAN)] (في نظام التشغيل Windows) / [F/W Update(NET)] (في نظام التشغيل OS X) أثناء عملية التحديث إلى التداخل مع أي عملية تحديث جارية. تجاهل رسالة الخطأ هذه وأكمل التحديث متبعاً الإجراءات الموضحة في هذا الدليل.
The machine is not .ready	لم يتم توصيل كابل USB.	تأكد أن اتصال USB بين الجهاز والكمبيوتر آمناً. جرّب كابل USB آخر إذا استمر ظهور تلك الرسالة.
	لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة عبر USB في جهاز الكمبيوتر.	قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة عبر USB في جهاز الكمبيوتر.
	تم إيقاف تشغيل الجهاز أو وقع خطأ ما.	أوقف تشغيل الجهاز وانتظر برهة ثم أعد تشغيله مجدداً. ثم قم بتنفيذ التحديث مجدداً. راجع الأداة المرفقة مع الجهاز إذا عادت تلك الرسالة الظهور بعد إعادة تشغيل الجهاز.
	عنوان IP المحدد إما للجهاز أو الكمبيوتر غير صحيح.	تحقق أن كلا عنواني IP صحيحين.
	لم يتم توصيل الجهاز بالشبكة بشكل صحيح.	تحقق من توصيل الجهاز بشكل صحيح بالشبكة.

الخطوات	الأسباب	الرسالة
ينبغي ألا يؤدي فصل الجهاز عن الكمبيوتر إلى إعاقة أي تحديث قيد التقدم. افحص لوحة التحكم في الجهاز لمعرفة إذا كان التحديث قد اكتمل.	لم تعد أداة تحديث البرامج الثابتة قادرة على اكتساب تقدم التحديث من الجهاز لأن الاتصال بين الجهاز والكمبيوتر انتهى.	The connection with the machine has been broken. Please check*** the machine's control panel to see if updating the firmware has already completed. If the firmware update has completed then restart the *** machine
اتبع التعليمات الواردة في هذا الدليل لإكمال التحديث.	تم نقل البرامج الثابتة إلى الجهاز بنجاح.	LAN Upload: Finished
أوقف تشغيل الجهاز وانتظر برهة ثم أعد تشغيله مجدداً. افصل أي كابلات غير ضرورية من الجهاز ثم حاول مجدداً.	تم فصل كابل الشبكة على الفور بعد النقر فوق الزر [Firmware Update (LAN)] (في نظام التشغيل [F/W Update (NET)]/Windows (في نظام التشغيل OS X).	LAN Upload: Failed
اتبع التعليمات الواردة في هذا الدليل لإكمال التحديث.	تم نقل البرامج الثابتة إلى الجهاز بنجاح.	USB Upload: Finished
أوقف تشغيل الجهاز وانتظر برهة ثم أعد تشغيله مجدداً. افصل أي كابلات غير ضرورية من الجهاز ثم حاول مجدداً.	تم فصل كابل USB على الفور بعد النقر فوق الزر [Firmware Update (USB)] (في نظام التشغيل Windows) أو [F/W Update (USB)].	USB Upload: Failed
يتم تصميم كل واحدة من حزم البرامج الثابتة الموجودة على موقعنا الإلكتروني كي تستخدم لطراز محدد ولا يمكن استخدامها لأي طراز آخر. قم بتأكيد طراز جهازك وتنزيل حزمة البرامج الثابتة المناسبة لطراز جهازك.	جهاز الطابعة الذي تحاول تحديثه لم يكن الطراز الصحيح الذي يناسب البرامج الثابتة التي قمت بتنزيلها من موقعنا الإلكتروني.	The models are not the same

رسائل شاشة لوحة التحكم (SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw)

يسرد الجدول التالي رسائل شاشة لوحة التحكم التي قد تظهر في حالة وقوع خطأ ما تحديث البرامج الثابتة ويشرح الأسباب المحتملة لظهور تلك الرسائل والإجراءات التي يجب اتخاذها عندما تظهر.

الرسالة	السبب المحتمل	الحل
التهيئة	في حالة بقاء هذه الرسالة على شاشة لوحة التحكم لمدة تزيد عن دقيقة بعد تحديث البرامج الثابتة، يكون انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع مشابه قد أدى إلى منع إكمال التحديث.	انظر الصفحة 6 "في حالة عدم انتهاء التهيئة بعد تحديث البرامج الثابتة" واتبع الإجراءات الموضحة هناك لإصلاح العطل وإكمال التحديث. اتصل بمندوب المبيعات أو الخدمة في حالة فشل إصلاح العطل واستمرت المؤشرات في الوميض بالتناوب.

أنماط مؤشر لوحة التحكم (SP 320DN/325DNw)

تعرض مؤشرات لوحة التحكم حالة الجهاز خلال تحديثات البرامج الثابتة وبعدها. ارجع إلى الجدول التالي لحل المشكلة في حالة فشل أي تحديث أو عدم اكتماله بشكل طبيعي.

نمط المؤشر	السبب المحتمل	الحل
تبدأ كل المؤشرات في الوميض في نفس الوقت.	إذا بدأت كل المؤشرات في الوميض في نفس الوقت بعد إعادة تشغيل الجهاز بعد تحديث البرامج الثابتة، فإن التحديث لم يكن قد اكتمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع مشابه. <341/>340	انظر الصفحة 6 "في حالة عدم انتهاء التهيئة بعد تحديث البرامج الثابتة" واتبع الإجراءات الموضحة هناك لإصلاح العطل وإكمال التحديث. اتصل بمندوب المبيعات أو الخدمة في حالة فشل إصلاح العطل وبدأت كل المؤشرات في الوميض في نفس الوقت مجدداً.

تعد Microsoft® و Windows® و Windows Vista® علامات تجارية مسجلة أو علامة تجارية خاصة بشركة ميكروسوفت داخل الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.

تعد OS X علامة تجارية لشركة Apple Inc, مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

تهدف منتجات الأسماء الأخرى المستخدمة هنا إلى التعريف بهويتها فقط وقد تكون علامات تجارية تخص الشركات التي تملكها. نحن نخلي مسؤوليتنا عن بعض وكل الحقوق المتعلقة بتلك العلامات.

الأسماء المناسبة لأنظمة التشغيل ويندوز "Windows" تتمثل فيما يلي:

أسماء منتجات نظام التشغيل Windows Vista تتمثل فيما يلي:

- Microsoft® Windows Vista® Ultimate
- Microsoft® Windows Vista® Business
- Microsoft® Windows Vista® Home Premium
- Microsoft® Windows Vista® Home Basic
- Microsoft® Windows Vista® Enterprise

أسماء منتجات نظام التشغيل Windows 7 تتمثل فيما يلي:

- Microsoft® Windows® 7 Home Premium
- Microsoft® Windows® 7 Home Basic
- Microsoft® Windows® 7 Professional
- Microsoft® Windows® 7 Ultimate
- Microsoft® Windows® 7 Enterprise

أسماء منتجات نظام التشغيل Windows 8 تتمثل فيما يلي:

- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows® 8 Pro
- Microsoft® Windows® 8 Enterprise

أسماء منتجات نظام التشغيل Windows 8.1 تتمثل فيما يلي:

- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 8.1 Pro
- Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise

أسماء منتجات نظام التشغيل Windows 10 تتمثل فيما يلي:

- Microsoft® Windows® 10 Home
- Microsoft® Windows® 10 Pro
- Microsoft® Windows® 10 Enterprise
- Microsoft® Windows® 10 Enterprise Education

أسماء منتجات نظام التشغيل Windows Server 2003 تتمثل فيما يلي:

- Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition
- Microsoft® Windows Server® 2003 Standard X64 Edition
- Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition
- Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise X64 Edition

أسماء منتجات نظام التشغيل Windows Server 2003 R2 تتمثل فيما يلي:

- Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard X64 Edition
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise X64 Edition

أسماء منتجات نظام التشغيل Windows Server 2008 تتمثل فيما يلي:

- Microsoft® Windows Server® 2008 Standard Edition
- Microsoft® Windows Server® 2008 Standard Edition نودب Hyper-V
- Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise Edition
- Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise Edition without Hyper-V

أسماء منتجات نظام التشغيل Windows Server 2008 R2 تتمثل فيما يلي:

- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard Edition
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise Edition

أسماء منتجات نظام التشغيل Windows Server 2012 تتمثل فيما يلي:

- Microsoft® Windows Server® 2012 Standard Edition
- Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials Edition
- Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation Edition

أسماء منتجات نظام التشغيل Windows Server 2012 R2 تتمثل فيما يلي:

- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard Edition
- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials Edition
- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation Edition

ملاحظة ↓

- بعض أنظمة التشغيل التي تظهر أسماؤها في العلامات التجارية المذكورة أعلاه قد لا تتوافق من أجل الاستخدام مع هذا الجهاز.